

KB Pomorze Sp. z o.o.
ul. Sienna 50
80-605 Gdańsk

LIST REFERENCYJNY

Firma KB Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000134046, w okresie od 11 października 2018r. do 30 marca 2020r. brała udział w realizacji inwestycji Budowa Instalacji Węzła Odzysku Wodoru na rzecz Grupy LOTOS S.A. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. KB Pomorze Sp. z o.o. została zaangażowana do przedmiotowego zadania po zrealizowaniu z sukcesem swoich zakresów prac w ramach projektu EFRA – instalacji produkcji wodoru (HGU) i rurociągów międzyobiektowych (U&O).

Kolejne zakresy prac, rozliczane ryczałtowo oraz w systemie godzinowym, były sukcesywnie zlecane KB Pomorze w związku z problemami technicznymi i organizacyjnymi innego wykonawcy oraz opuszczeniem przez niego placu budowy. KB Pomorze niezwłocznie reagowała na dynamicznie zmieniające się potrzeby kadrowe i sprzętowe, jednocześnie wdrażając optymalne rozwiązania technologiczne i organizacyjne.

Zakres prac powierzonych KB Pomorze obejmował m.in.:

1. Inwentaryzację rurociągów sprefabrykowanych oraz częściowo zmontowanych przez innego wykonawcę wraz z weryfikacją dokumentacji powykonawczej z prefabrykacji,
2. Montaż ok. 8 ton konstrukcji stalowych,
3. Montaż 301 rurociągów wraz z wprowadzeniem 357 rewizji o łącznym ciężarze około 94 ton, i całkowitej ilości nowych połączeń spawanych równoważnej około 8253 DI, o następujących parametrach:
 - a) Media: para niskociśnieniowa, kondensat, azot, powietrze serwisowe, powietrze AKPiA, woda serwisowa, woda ppoż., woda chłodnicza, ciepła woda chłodnicza, węglowodory w stanie ciekłym i gazowym, oleje smarne, ścieki procesowe,
 - b) Gatunki materiałowe wg ISO TR 15608: 1 i 8,
 - c) Średnice rurociągów: od ½" (DN15) do 24" (DN600).
4. Wykonanie badań NDT dla 9264 złączy, w tym 9264 badań VT, 5516 badań PT oraz 983 badań RT,
5. Naprawa 3244 złączy,
6. Wymiana około 2000 elementów rurociągów,
7. Zakup materiałów, wykonanie, dostawę i montaż pierścieni instalacji zraszania,

8. Piaskowanie i galwanizację rurociągów instalacji zraszania w ilości ok. 4300 kg,
9. Wspawanie konstrukcji wsporczej pod zamocowania rurociągów w ilości ok. 3600 kg,
10. Wspawanie zamocowań oraz montaż tabliczek znamionowych rurociągów w ilości ok. 700 szt.,
11. Wspawanie uziemień dla rurociągów w ilości ok. 300 szt.,
12. Zapewnienie nadzoru inżynierskiego, w tym: kierowników robót, kontroli jakości, nadzoru spawalniczego, BHP i administracji w ilości do 15 inżynierów,
13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z montażu dla 301 rurociągów, w tym 176 podlegających pod Dyrektywę PED,
14. Wykonanie prób ciśnieniowych rurociągów,
15. Uzgodnienia i odbiory z udziałem JN UDT – rurociągi podlegające pod Dyrektywę PED i dozór UDT na etapie eksploatacji – procedura oceny zgodności zgodnie z modułami A, A2, B+F,
16. Rozruch mechaniczny oraz asysta przy rozruchu technologicznym.

Łączna liczba przepracowanych roboczogodzin wyniosła 103 645


Prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej oraz z zachowaniem najwyższego poziomu jakości i bezpieczeństwa.

Niniejszym potwierdzamy wykonanie przez firmę KB Pomorze Sp. z o.o. zleconego zakresu prac w sposób profesjonalny i z zachowaniem prawidłowej komunikacji z klientem. Polecamy firmę KB Pomorze Sp. z o.o. jako doświadczonego partnera w realizacji specjalistycznych zadań inżynierskich o znacznej złożoności technicznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje elastyczność i dynamika działania KB Pomorze w wymagającym środowisku pracy w okolicznościach przejęcia niedokończonych zakresów prac od innych wykonawców, przy dużej zmienności priorytetów i utrudnionych możliwościach planowania.

Referencje wystawia się na prośbę firmy KB Pomorze Sp. z o.o.

Referencje mogą być publikowane i rozpowszechniane wyłącznie w całości.

DYREKTOR ds. PROJEKTÓW



Marcin Piankowski